ANALISI DEI PREZZI

Intonaco termoisolante con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, a norma EN 998-1 di tipo T1 ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per soffitti e muri interni ed esterni con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico. L'intonaco naturale dovrà soddisfare i requisiti di risparmio energetico degli edifici e rispondere alle direttive della norma EN 998/1 – T1 (conducibilità termica l ≤ 0,075 W/mK, resistenza a compressione CS I, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, coefficiente di permeabilità al vapore acqueo μ ≤ 6). L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di 1,0 cm, e sarà realizzato con fasce di livello,finitura a rustico sotto staggia, angolari inossidabili di rinforzo(calcolati a parte) per la riquadratura di spigoli e angoli sporgenti. L'applicazione sarà da eseguire esclusivamente con intonacatrice. Resa Biocalce® Termointonaco: ≈ 3,5 – 4,5 kg/m2

NP69

codice analisi

mq

unità di misura

rif. Capitolo	Descrizione dell' articolo	Unità di M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo Euro
	a.- materiali				
	intonaco	kg	3,50	1,70	5,95
					0,00
					0,00
	totale				**5,95**
	b.- mezzi d'opera				
	trasporto	cp			0,00
					0,00
	totale				**0,00**
	c.- mano d'opera				
	op. liv. IV	ore	0,00	31,22	0,00
	op. specializzato	ore	0,00	29,60	0,00
	op. qualificato	ore	0,20	27,50	5,50
	op. comune	ore	0,10	24,77	2,48
	totale				**7,98**
	totale a+b+c				**13,93**
	oneri della sicurezza		1,5%		**0,21**
	spese gener.		13,65%		1,90
	totale				**16,04**
	utili impresa		10,0%		**1,60**
				Tot	*17,64 €*
				PREZZO DI APPLICAZIONE IN C.T.	***17,65 €***

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Aumento percentuale dell'importo dei lavori dovuto allo svantaggio nella esecuzione dei lavori dovuto alla presenza di inquilini all'interno delle abitazioni ed alle rimozioni e smaltimenti delle superfetazioni presenti all'esterno ed in copertura dell'edificio, indicate dalla D.L.

NP70

codice analisi

%

unità di misura

rif. Capitolo	Descrizione dell' articolo	Unità di M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo Euro
	a.- svantaggio per presenza inquilini	%	720.905,38	1,664573512	12.000,00
	totale				
	b.- mezzi d'opera				
	c.- mano d'opera				
	totale a+b+c				**0,00**
	oneri della sicurezza				**0,00**
	spese gener.				0,00
	totale				**0,00**
	utili impresa				**0,00**
				Tot	**12.000,00 €**
				PREZZO DI APPLICAZIONE IN C.T.	***12.000,00 €***

NOTE: